

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 6 d.1 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
		300.00	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNNR 1 d.2 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
		338.80	m ³	338.80	
				RAZEM	338.80
3	KNNR 1 d.2 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m ³		
		338.80	m ³	338.80	
				RAZEM	338.80
3		NAWIERZCHNIA PŁYTY BOISKA			
4	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		968.00	m ²	968.00	
				RAZEM	968.00
5	KNNR 6 d.3 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
		968.00	m ²	968.00	
				RAZEM	968.00
6	KNNR 6 d.3 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		968.00	m ²	968.00	
				RAZEM	968.00
7	KNNR 6 d.3 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm Krotność = 0.5	m ²		
		968.00	m ²	968.00	
				RAZEM	968.00
8	kalkulacja d.3 własna	Ułożenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natrysk na ET: - warstwa zewnętrzna użytkowa o grubości 0,30 cm - warstwa pośrednia elastyczna o grubości 1,10 cm - warstwa nośna typu ET o grubości 3,00 cm	m ²		
		968.00	m ²	968.00	
				RAZEM	968.00
4		OBRZEŻA			
9	KNNR 6 d.4 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cement.- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		132.00	m	132.00	
				RAZEM	132.00
10	KNR 2-31 d.4 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C 12/15	m ³		
		3.17	m ³	3.17	
				RAZEM	3.17
5		ZIELEN			
11	KNR 2-21 d.5 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia	m ²		
		683.00	m ²	683.00	
				RAZEM	683.00
6		WYPOSAŻENIE BOISKA			
12	kalkulacja d.6 własna	Zakup, dostawa i montaż słupków stalowych, ocynkowanych ogniowo, wielofunkcyjnych z płynną regulacją wysokości wraz z fundamentami, tulejami zabezpieczającymi i deklami maskującymi oraz siatki wzmocnionej taśmą do gry w piłkę siatkową kpl/boisko 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	kalkulacja d.6 własna	Zakup, dostawa i montaż słupków stalowych, ocynkowanych ogniowo, wraz z fundamentami, tulejami zabezpieczającymi i deklami maskującymi oraz siatki wzmocnionej taśmą do gry w tenisa ziemnego kpl/boisko 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	kalkulacja d.6 własna	Zakup, dostawa i montaż konstrukcji jednosłupowej do piłki koszykowej, wysięg 1,20m do tablicy 90x120cm.Konstrukcja cynkowana ogniowo, mocowana na stałe na fundamencie.Tablica treningowa epoksydowana na ramie metalowej. Obręcz do koszykówki stała standard, wzmocnienie wykonane z blachy o gr. 3 mm. Siatka do obręczy Anti-Whip, sznur 6 mm. 2kpl/boisko 2	kpl.		
			kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	kalkulacja d.6 własna	Zakup dostawa i montaż kompletnych bramek do piłki ręcznej profesjonalnych, stalowych, cynkowanych, ogniowo (2 x 3 m), profil 80 x 80 mm, z łukami stalowymi, stalowymi. Rama główna spawana w całości. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane. Brzeg siatki ukryty wewnątrz dolnych poziomych profili łuków zapinany za pomocą tworzywowych klipsów. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane. Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 3 mm PP. 2 kpl./boisko 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
16	kalkulacja d.6 własna	Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia (piłkochwytu) o wysokości 6,00m i długości 2 x 26,00m, słupy 7 m - 80x80mm malowane chlorokauczukiem na kolorze zielonym + akcesoria montażowe i fundamenty słupów. Ilość słupów, akcesorii montażowych oraz wielkość fundamentów wg wymagań producenta ogrodzenia 36.00	m m	 36.00	
				RAZEM	36.00
7		WYPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ			
17	kalkulacja d.7 własna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia treningowego typu „Jeździec” 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
18	kalkulacja d.7 własna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia treningowego typu „Biegacz” 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
19	kalkulacja d.7 własna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia treningowego typu „Orbitrek” 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
20	kalkulacja d.7 własna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia treningowego typu „Twister potrójny” 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
21	kalkulacja d.7 własna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia treningowego typu „Narciarz podwójny” 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
22	kalkulacja d.7 własna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia treningowego typu „Wyciskanie siedząc pojedyncze” 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
23	kalkulacja d.7 własna	Zakup, dostawa i montaż tablicy regulaminu siłowni zewnętrznej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
24	kalkulacja d.7 własna	Zakup, dostawa i montaż kosza na odpadki Wymiary kosza: Wysokość całkowita kosza: 150 cm Wysokość ponad poziom terenu: 110 cm Wymiary zewnętrzne: 150x44x36 cm Pojemność wkładu wewnętrznego: 30 litrów. 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
25	kalkulacja d.7 własna	Zakup, dostawa i montaż ławek parkowych Wymiary ławki: wysokość ławki całkowita (wersja do zabetonowania) - 110 cm, wysokość ławki ponad poziom terenu - 65 cm, długość - 180 cm, szerokość - 44 cm, 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
8		LAMPY SOLARNE			
26	kalkulacja d.8 własna	Zakup, dostawa i montaż lamp splarnych o wys. słupa 7 m Dane techniczne urządzenia: wymiary skrzynki akumulatorów - 54x38x27 cm, moc paneli słonecznych 2x185 W, źródło światła 30W LED, barwa światła biała, stopień ochrony IP65. kontroler zabezpiecza przed przeładowaniem i rozładowaniem - 2 szt. akumulator żelowy po 120Ah/12V każdy. Całość sterowana automatycznie – elektronicznie wg wskazówek producenta. 6	kpl. kpl.	 6.00	
				RAZEM	6.00